MUNICÍPIO: Pitangui
 MONUMENTO: Casarão da Dona Cota
 DATA: Junho/2018
 DATA: Junho/2018

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

03.04	Proteção dos barrotes existentes com lona vinil, mínimo 150 micras, com ilhós						M ²
	Descrição	Unidade	Índice	Custo Unit.	Custo Total	Código	Referência
	Lona plástica com ilhós - mínimo 150 micras	M ²	1,000	2,73	2,73	Cotação	Cotação
	Corda para amarrar lona - mínimo de 8mm	M	2,000	1,31	2,62	Cotação	Cotação
	Pedreiro	H	0,600	17,24	10,34	88309	SINAPI - MAI/2018
	Auxiliar de Pedreiro	H	1,200	12,31	14,77	88316	SINAPI - MAI/2018
C.P.U - 001	Total				30,46	/M²	

03.05	Proteção do topo das alvenarias (sem cobertura), com lona vinil, mínimo 150 micras, com ilhós						M ²
	Descrição	Unidade	Índice	Custo Unit.	Custo Total	Código	Referência
	Lona plástica com ilhós - mínimo 150 micras	M ²	1,000	2,73	2,73	Cotação	Cotação
	Corda para amarrar lona - mínimo de 8mm	M	2,000	1,31	2,62	Cotação	Cotação
	Pedreiro	H	0,600	17,24	10,34	88309	SINAPI - MAI/2018
	Auxiliar de Pedreiro	H	1,200	12,31	14,77	88316	SINAPI - MAI/2018
C.P.U - 002	Total				30,46	/M²	

03.06.02	Reforço do escoramento existente, em peças de madeiras roliças, tábuas e pontaletes						M ²
	Descrição	Unidade	Índice	Custo Unit.	Custo Total	Código	Referência
	Madeira roliça tratada, eu calipto ou equivalente da região, D=12 a 15cm, com pontaletes	M	1,300	8,80	11,44	4115	SINAPI - MAI/2018
	Tábua de madeira 2,5x30cm não aparelhada	M	0,100	15,22	1,52	6189	SINAPI - MAI/2018
	Prego de aço polido com cabeça 18X30	KG	0,300	8,64	2,59	5075	SINAPI - MAI/2018
	Carpinteiro	H	1,500	17,14	25,71	88262	SINAPI - MAI/2018
C.P.U - 003	Total				41,26	/M²	